



РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ

с 1.01.2019 г

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер	Цена с НДС за ед., руб. от
1	Герметизация технологических вводов д. 50 - 200 мм.	ВВОД	10 744 ₺
	виды работ:		
	Расчистка шва	м.п.	
	Установка профиля	мп	
	Заделка шва	м.п.	
	Разметка инъекционных центров и бурение шпуров 1 м.пог x 5 шт.	шт.	
	Комплекс работ по монтажу пакеров	шт.	
	Работы по инъектированию	шт.	
	Удаление пакеров	шт.	
	Заделка инъекционных центров	шт.	
Нанесение эластичного гидроизоляционного покрытия мембр. типа (2 слоя)	м.п.		
2	Герметизация технологических вводов д. 300 мм.	ВВОД	12 222 ₺
	виды работ:		
	Расчистка шва	м.п.	
	Установка профиля	мп	
	Заделка шва	м.п.	
	Разметка инъекционных центров и бурение шпуров 1 м.пог x 5 шт.	шт.	
	Комплекс работ по монтажу пакеров	шт.	
	Работы по инъектированию	шт.	
	Удаление пакеров	шт.	
	Заделка инъекционных центров	шт.	
Нанесение эластичного гидроизоляционного покрытия мембр. типа (2 слоя)	м.п.		
3	Герметизация "холодного" шва бетонирования инъектированием	М. П.	7 402 ₺
	виды работ:		
	Расшивка, очистка, зачеканка шва	м.п.	
	Разметка инъекционных центров и бурение шпуров 1 м.пог x 5шт.	шт.	
	Комплекс работ по монтажу пакеров	шт.	
	Работы по инъектированию	шт.	
	Удаление пакеров	шт.	
	Заделка инъекционных центров	шт.	
Нанесение эласт.гидроизоляц. покрытия мембр. типа шириной 200 мм. в 2 слоя	м.п.		
4	Герметизация технологических отверстий от опалубки	ОТВ.	1 089 ₺
	виды работ:		
	Разметка инъекционных центров и бурение шпуров 1 шт	шт.	
	Комплекс работ по монтажу пакеров	шт.	
	Работы по инъектированию	шт.	
	Удаление пакеров	шт.	
Заделка инъекционных центров	шт.		
	Гидроизоляция обмазочная	м2	
	виды работ:		

5	Подготовка поверхности, механическая очистка, от карбонатной пленки, смачивание стен	м.кв.	1 204 Р
	Приготовление состава и нанесение гидроизоляц. состава прилегающего действия в 2 слоя	м.кв.	
	Приготовление нанесение эластичного гидроизоляционного покрытия мембранного типа в 2 слоя	м.кв.	
6	Герметизация трещин инъектированием	М. П.	8 267 Р
	виды работ:		
	Расшивка, очистка, зачеканка трещин	м.п.	
	Разметка инъекционных центров и бурение шпуров 1 м.пог x 5 шт.	шт.	
	Комплекс работ по монтажу пакеров	шт.	
	Работы по инъектированию	шт.	
	Удаление пакеров	шт.	
	Заделка инъекционных центров	шт.	
Нанесение эласт. гидроизоляц. покрытия мембр. типа шириной 200 мм в 2 слоя	м.п.		
7	Гидроизоляция площадочная стен/пола инъектированием	м2	20 846 Р
	виды работ:		
	Разметка инъекционных центров и бурение шпуров 1 м.пог x 17 шт.	шт.	
	Комплекс работ по монтажу пакеров	шт.	
	Работы по инъектированию	шт.	
	Удаление пакеров	шт.	
Нанесение гидроизоляционного состава проникающего действия	м2		
8	Герметизация "холодного" шва бетонирования	М. П.	2 104 Р
	виды работ:		
	Расшивка, очистка шва	м п	
	Приготовл. состава и нанесение гидроизоляц. состава прик. действия в 2 слоя	м п	
Приготовление нанесение эласт. гидроизоляц. покрытия мембр. типа в 2 слоя	мп		
9	Герметизации деформационных швов до 50 мм.	М. П.	14 161 Р
	виды работ:		
	Расшивка деформац. шва на глубину до 200 мм, отчистка шва, удаление, масел, ржавчины, пыли и грязи	м.пог	
	Установка эластичного профиля в 2 слоя	м.пог	
	Устройство герметиз. безусадочного состава тиксотропного типа с учетом послойного уплотнения	м.пог	
	Разметка инъекционных центров и бурение шпуров 1 м п x 5 шт.	м п	
	Комплекс работ по монтажу пакеров	м п	
	Работы по инъектированию	м п	
	Удаление пакеров	м п	
	Заделка инъекционных центров	м п	
Подготовка поверхности - шлифовка, очистка от грязи и пыли	м.пог		
Устройство герметизации контура деформац. шва с применением эласт. ленты	м п		

Генеральный директор
ООО "ГЕЛИОС-СТРОЙ"



Слабодчиков А.И.